

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kính mời các Công ty, đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện công việc vui lòng gửi bảng chào giá cho Bệnh viện, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

- Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- CN – Vũ Thị Thuý Hằng – Nhân viên Phòng Hành chính quản trị
- Số điện thoại: 0943.329456. Email: thuyhang.mtk34@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
- Các đơn vị cung cấp Báo giá gửi bản mềm qua
Email: thuyhang.mtk34@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá

- Từ 7h00 ngày 19 tháng 9 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 25 tháng 9 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá

- Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục nội dung công việc thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN	Đơn vị tính	Số lượng
I	Gia công Gara nhà xe cho cán bộ nhân viên khu nhà C Kích thước: dài 9,6m x rộng 6,5m		

I	- Thi công trụ móng khung thép bằng bê tông cốt thép - Thi công hệ khung thép và mái tôn bằng: + Cột chống mái bằng thép hộp mạ kẽm phi 90 dày 2,1 mm (Hòa phát) + Khung kèo bằng thép tròn phi 76 dày 2,1 mm (Hòa phát): + Xà gồ bằng thép hộp mạ kẽm 40x80x1,4 (Hòa phát): + Tôn lợp 0,4mm - Hoa sen + Phụ kiện kèm theo như đinh, ke chống bảo, bu long. Bản mã đệm, bản mã gáy,.... + Đã bao gồm nhân công và lắp đặt	m ²	62,40
II	Phần san nền Gara , đổ bê tông nền nhà xe dài 9,6m x rộng 8,2m		
1	Xe múc san nền làm mặt bằng - Xe 2,5 tấn (6 khối)	Ca	1,0
2	Xe vận chuyển đất đi đổ (Xe 5m ³)	chuyển	1,0
3	Đổ Bê tông nền nhà xe (Bê tông tươi , mác 200 , đá 2 x4 , dày từ 12cm) Kích thước: 9,6mx8,2m	m ³	9,5
4	ống nhựa nước phi 110	ống	3,0
III	Bọc lưới B40 cao 1,2m, khung bằng thép hộp mạ kẽm 30x30 x1,2 - Phía sau nhà E: 84m²- Phía trước nhà F: 90m²	m ²	208,8

2. Dự kiến hoàn thành

- Tháng 9 năm 2025

3. Địa điểm thực hiện

- Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.

Nơi nhận:

- Các Nhà cung cấp, Công Ty tại VN;

_ Lưu: HCQT, 01. 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Luyện